

ENTRADA DE DESCONTAMINACIÓN

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

El Túnel de Desinfección permite una descontaminación rápida y continua de las personas que entran en oficinas, empresas, supermercados, aeropuertos, tiendas, almacenes y cada otro espacio con un gran flujo de gente.
Construyendo nuestros Túneles de Desinfección se puede mejorar la seguridad de los trabajadores y las personas de nuestro entorno.

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER



PRODUCTO PROBADO PARA LA DESINFECCIÓN:

En nuestros túneles usamos el agente probado ESTRELLA Q-SILVER que lucha contra todo tipo de organismos patógenos, bacterias, hongos, levadura y moho.

Está realizado en nanotecnología y basado en partículas de plata. No contiene alcohol y, por tanto, no irrita los ojos, a diferencia de otros desinfectantes disponibles en el mercado.

ESTRELLA

ESTRELLA Q-SILVER

AUTOMATIZACIÓN

ALIMENTADOR DC

CONTROLADOR EASY

CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS IP65/67

SEÑALIZACIÓN LED

SENSOR DE MOVIMIENTO

ALIMENTACIÓN

BOMBA DE AGUA

aprox. 10l/min
con 6-10 bar

VÁLVULA DE PRESIÓN

VÁLVULA DE SEGURIDAD

SENSOR ARRANQUE/ PARADA



CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL

CABEZAL 2 UDS.

ELEMENTOS DE GOMA 4 UDS.

CABLE DE CONEXIÓN APROX. 4-5 M

CONEXIÓN CON VÁLVULA

La mayor ventaja de uso de ese tipo de toberas es que el agente ESTRELLA Q-SILVER está triturado en partículas del orden de micrómetros y, por tanto, no deja ningunas manchas de humedad en la ropa.

La fragmentación tan grande del metal aumenta su rendimiento debido a la superficie activa del metal millones de veces más grande con relación a su masa.

ESTRELLA

ESTRELLA Q-SILVER



CARACTERÍSTICAS DE LAS TOBERAS:

Presión de trabajo: 3-10 [bar]
Diámetro de gotas: 30-150 [µm]
Factor medio de flujo: 0,16
Intensidad del flujo: 0,28-0,52 [dm3/min]
Material: acero inoxidable
Superficie del flujo: 0,32 [mm2]
Tamaño de la conexión: 3/8” BSP hembra
Presión de entrada: 3-10 [bar]
Peso de la tobera: 0,01 [kg]

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN

- Equipamiento de la “Túnel de Desinfección”
- Construcción del túnel (acero inoxidable, paredes de un material transparente irrompible)
- Mini contenedor para la bomba y un depósito de desinfectante de 200 litros (Las dimensiones del mini contenedor se adaptarán a las necesidades técnicas.)

Adicionalmente, se recomienda realizar montaje de una alfombra desinfectante para la desinfección de suelas de zapatos. El proyecto definitivo del túnel se adaptará a la puerta de entrada.

COSTE ESTABLECIDO DE FORMA INDIVIDUAL

MONTAJE DEL PRODUCTO

Opcionalmente, ofrecemos un servicio de montaje del túnel de desinfección de nuestra página web al precio de **800 EUR** por jornada de montaje
(con dos montadores previstos)
(el servicio en el extranjero: será preciso devolver los costes de transporte y alojamiento).

En el caso de montaje estándar prevemos una jornada (8h) de montaje.

CONTACTO

ESPAÑA:

- Dariusz Perski
  mobile: +34 642 487 289
  E-mail: valencia@polalpine.com
  Región: Valencia, Cataluña

- Mirosław Gorczyca
  mobile: +34 606 685 953
  E-mail: alicante@polalpine.com
  Región: Alicante, Málaga

ITALIA:

- Tomasz Szewczyk
  mobile: +39 371 321 8191
  mobile: +48 531 422 715
  E-mail:
  direttore.tomasz@gmail.com

POLONIA:

- Dariusz Stachlewski
  tel.: +48 796 410 513
  Email:
  darek.stachlewski@intervent.pl

- Stanisław Karpiński
  tel.: +48 575 120 449
  E-mail: estrella@polalpine.com

- Tomasz Cieślak
  tel.: +48 509 612 998
  E-mail: estrella@polalpine.com

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER