

ENTRATA
DI DECONTAMINAZIONE

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO:

Il tunnel di disinfezione permette una disinfezione rapida e continua delle persone che entrano negli uffici, nelle aziende, nei supermercati, negli aeroporti, nei negozi, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo con un elevato flusso di persone.

Con la costruzione dei nostri tunnel di disinfezione è possibile migliorare la sicurezza dei dipendenti e delle persone che ci circondano.

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER



DISINFETTANTE COLLAUDATO:

Nei nostri tunnel utilizziamo il collaudato agente ESTRELLA Q-SILVER, che combatte tutti i tipi di agenti patogeni, batteri, funghi, lieviti e muffe.
È realizzato con nanotecnologia a base di particelle d'argento, non alcolico,
il che significa che non irrita gli occhi, a differenza di altri agenti disponibili sul mercato.

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER

AUTOMATICA

ALIMENTATORE DC

CONTROLLER EASY

FOTOCELLULE IP65/67

SEGNALATORE LUMINOSO A LED

DECODER DI MOVIMENTO

ALIMENTAZIONE

POMPA DI ACQUA

Circa 10l/min
a 6-10 bar

VALVOLA DI PRESSIONE

VALVOLA DI SICUREZZA

SENSORE START/STOP



STRUTTURA DEL TUNNEL

TESTA 2 PZ.	ELEMENTI IN GOMMA 4 PEZZI	CAVO DI COLLEGAMENTO DI CIRCA 4-5 M	ATTACCO CON VALVOLA

Il più grande vantaggio dell'utilizzo di questo tipo di ugelli è che l'agente ESTRELLA Q-SILVER viene frantumato in particelle micrometriche, per questo motivo non lascia tracce bagnate sui vestiti.

Questa enorme frammentazione del metallo ne aumenta l'efficacia grazie all’area attiva di metallo aumentata milioni di volte rispetto alla sua massa.

ESTRELLA

ESTRELLA Q-SILVER



SPECIFICHE TECNICHE DEGLI UGELLI:

Pressione di esercizio: 3-10 [bar]
Diametro delle gocce: 30-150 [µm]
Portata media: 0,16 Portata: 0,28-0,52 [dm^3/min]
Materiale: Acciaio inossidabile
Area di flusso: 0,32 [mm^2] Dimensione del connettore: 3/8" BSP femmina Pressione di ingresso: 3-10 [bar]
Peso dell'ugello: 0,01 [kg]

STIMA DEI COSTI

- Attrezzatura del “Tunnel di disinfezione”
- Struttura del tunnel (acciaio inossidabile, pareti in materiale trasparente e infrangibile)
- Mini contenitore per la pompa e per il contenitore da 200 litri per il preparato (le dimensioni del mini contenitore saranno adattate alle esigenze tecniche).

Si raccomanda inoltre di installare un tappeto disinfettante per disinfettare le suole delle scarpe. Il progetto finale del tunnel verrà adeguato alla porta d'ingresso. **COSTO DA DETERMINARE INDIVIDUALMENTE**

MONTAGGIO DEL PROGETTO

Opzionalmente è disponibile il servizio di montaggio del tunnel di disinfezione da parte nostra ad un prezzo di: **800 EUR** per un giorno di installazione (prevediamo due montatori) (servizio all'estero: le spese di trasporto e di alloggio devono essere rimborsate).

Nel caso di montaggio standard, si prevede un giorno (8h) di montaggio.

CONTATTI

SPAGNA:

- Dariusz Perski
  tel.: +34.642.487.289
  E-mail:
  valencia@polalpine.com
  regione: Valencia, Catalogna
- Mirosław Gorczyca
  cellulare: +34.606.685.953
  E-mail: alicante@polalpine.com
  regione: Alicante, Malaga

ITALIA:

- Tomasz Szewczyk
  tel.: +39.371.321 8191
  tel.: +48.531.422.715
  E-mail:
  direttore.tomasz@gmail.com

POLONIA

- Dariusz Stachlewski
  tel.: +48 796 410
  513 Email:
  darek.stachlewski@intervent.pl
- Stanisław Karpiński
  tel.: +48.575.120.449
  E-mail: estrella@polalpine.com
- Tomasz Cieślak
  tel.: +48.509.612.998
  E-mail: estrella@polalpine.com

ESTRELLA

ESTRELLA
Q-SILVER